

# Kanalisation Foyer Zug



**Projektbeschreibung** Die Gebäudeentwässerung wird im Trennsystem aufgebaut.  
Die Arbeiten konnten nur in kleinen Etappen ausgeführt werden.

**Besonderheiten** Das Meteorwasser wird verzögert in die Öffentlichen Gewässer eingeleitet. Es wurden Speicherbecken von 145m<sup>3</sup> in drei Teilobjekten ausgeführt.



**Bauherr** Piora Generalunternehmung AG Zug  
Telefon +41 41 729 20 00

**Ingenieur** Wismer & Partner AG  
Reto Zibung +41 41 799 71 31

**Bauleitung** Piora Generalunternehmung AG Zug  
Telefon +41 41 729 20 00

**Projektleiter Landis Bau** Jürg Pfiffner

**Bauführer** Alberto Lopez

**Polier** Ardijan Arifi

**Werkvertragssumme** CHF 798'000

**Bauzeit** Oktober 2011 bis April 2012

<b>Technische Daten</b>	Aushub	3'515 m <sup>3</sup>
	Retentionsanlagen	145 m <sup>3</sup>
	Leitung alle Nennweiten	646 m <sup>3</sup>
	Schächte	40 Stück
	Kiessand	3'000 m <sup>3</sup>
	Hüllbeton	355 m <sup>3</sup>

# LANDISBAU

Wir bauen die Zukunft. Seit 1759.